

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Objet : Réfection de chaussée - Rue des Has - Commune de SAUSSAY

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
I	INSTALLATION	.
001	<p>INSTALLATION DE CHANTIER/SIGNALISATION DE CHANTIER</p> <p>Ce prix rémunère : Forfaitairement, par localisation de chantier, la fourniture, la mise en œuvre, la maintenance et le repliement des installations nécessaires à l'exécution des opérations prévues au marché.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les aménagements éventuels de terrains, - les fournitures et frais d'installation de baraques de chantier assurant la sécurité et l'hygiène pendant la durée des travaux, - l'exécution du piquetage général, - la signalisation et la protection des ouvrages, - le maintien de l'accès aux propriétés riveraines, - le repérage de tous ouvrages existants (superficiels ou enterrés) des différents réseaux (EU - EP-EDF - TELECOM), - l'établissement d'un constat d'huissier avant travaux si nécessaire, - l'entretien et la maintenance, de jour comme de nuit, de la signalisation de chantier, y compris feux tricolores, - le remplacement des éléments de signalisation détériorés, <p>Il comprend également, selon le programme d'exécution des travaux choisis par l'entrepreneur et/ou le maître d'ouvrage, le plan de déviation de la route, la fourniture et la mise en place sur le terrain des panneaux de déviation nécessaires à celle-ci.</p> <p>Le repliement de tous les matériels et installations, l'enlèvement des matériaux en excédent et la remise en état des lieux sur l'ensemble du chantier.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	.
II	SIGNALISATION	.
006	<p>CHANTIER SOUS ROUTE BARREE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au forfait journalier, par chantier, la fourniture, l'amenée à pied d'œuvre, la mise en place, la gestion, la maintenance et le repliement du dispositif de signalisation temporaire au droit du chantier.</p> <p>La police de la circulation aux abords des chantiers et aux extrémités des sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe à l'entreprise.</p> <p>LA JOURNEE :</p>	.
III	TERRASSEMENTS	.

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
009	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de terre végétale.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>	
018	<p>DELIGNEMENT DE RIVE</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, l'exécution mécanique d'un délimitation de rive sur une largeur moyenne de 0.20 m .</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la signalisation conforme à la réglementation, - l'évacuation des déblais à la décharge fournie par l'entreprise, - toutes sujétions. <p>LE METRE :</p>	
IV	CHAUSSÉE	
024	<p>BALAYAGE DE CHAUSSÉE</p> <p>Ce prix rémunère : Le nettoyage d'une chaussée préalablement à l'exécution d'un enduit. Il comprend l'élimination des végétaux enracinés, la suppression de plaques de boues et l'enlèvement de tous déchets par grattage et balayage y compris manuellement si nécessaire. Ce prix s'applique au mètre carré.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	
029	<p>ENGRAVURE</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre linéaire, le découpage du revêtement, la démolition du revêtement de la chaussée sur une épaisseur et une largeur suffisante pour réaliser le raccord de la chaussée existante avec la chaussée à construire.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le chargement et l'évacuation des matériaux de démolition, - la fourniture et la mise en œuvre d'enrobé à froid au niveau du raccord le temps nécessaire avant réalisation de la nouvelle chaussée, - et toutes sujétions de finitions. <p>LE METRE :</p>	

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
030	<p>ATELIER DE FRAISAGE DES MATERIAUX ENROBES</p> <p>Ce prix rémunère : Au forfait, l'amenée et le repliement du matériel de fraisage de la couche de roulement en béton bitumineux.</p> <p>LE FORFAIT :</p>	
031	<p>FRAISAGE DES MATERIAUX ENROBES</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre carré, l'exécution du fraisage de matériaux enrobés sur une épaisseur maximum de 6 cm, y compris le chargement et l'évacuation des matériaux de rabotage à la décharge de l'entreprise.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	
035	<p>FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE GRAVE 0/31.5 GNT 2</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave 0/31.5 secondaire en épaisseur variable.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le réglage, le réglage, - le compactage par couche de 0,20 m maximum, - la fourniture à pied d'oeuvre de l'eau, - l'arrosage si nécessaire, - et toutes sujétions. <p>Il n'y aura pas de plus-value pour la mise en œuvre à la main.</p> <p>AU METRE CUBE :</p>	
039	<p>COUCHE D'IMPREGNATION</p> <p>Ce prix rémunère : Au mètre carré, la confection d'une couche d'imprégnation à l'émulsion de bitume 65 %, à raison de 3 kg/m² de liant et 9 l/m² de gravillons 6/10, toutes fournitures et sujétions comprises.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	

Numéro de Prix	Descriptif	Prix Unitaire Hors Taxe
041	<p>FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE BETON BITUMINEUX 0/10</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A la tonne, la fabrication, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux pour couche de roulement en agglomération jusqu'à 8 cm d'épaisseur selon la formulation du C.C.T.G . (Formule 0/10).</p> <p>LA TONNE :</p>	
046	<p>JOINT DE SCELLEMENT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, l'exécution d'un joint de scellement par pulvérisation d'une émulsion de bitume à raison de 1 Kg/m2, d'un sablage en gravillons 2/4 ou sable 0/4, sur une largeur de 0.40 m.</p> <p>LE METRE :</p>	
IX	MISE A NIVEAU D'OUVRAGE	
143	<p>MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A l'unité, la mise à niveau de bouche à clé au profil de la chaussée ou du trottoir, y compris les terrassements éventuels et toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE :</p>	