

**COMMUNE DE SAUSSAY
DETAIL ESTIMATIF**

Réfection de chaussée - Rue des Has

Affaire suivie par : Jean-Luc PAVLECIC - Eure-et-Loir Ingénierie

| N°Prix | Désignation | U | Quantites | Prix HT | Montant H.T. |
|------------|---|----------------|-----------|---------|--------------|
| I | INSTALLATION | | | | |
| 1 | Installation de chantier | F | 1 | | - |
| II | SIGNALISATION | | | | |
| 6 | Chantier sous route barrée | J | 5 | | - |
| III | TERRASSEMENT | | | | |
| 9 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale | M ³ | 30 | | - |
| 18 | Delignement de rive | ML | 509 | | - |
| IV | CHASSEEE | | | | |
| 24 | Balayage de chaussée | M ² | 1050 | | - |
| 29 | Engravures | ML | 17 | | - |
| 30 | Atelier de fraisage des matériaux enrobés | F | 1 | | - |
| 31 | Fraisage de matériaux enrobés | M ² | 1050 | | - |
| 35 | Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5 | M ³ | 100 | | - |
| 39 | Couche d'imprégnation | M ² | 1050 | | - |
| 41 | Fourniture et mise en œuvre de BB 0/10 | T | 140 | | - |
| 46 | Joint de scellement | ML | 17 | | - |
| IX | MISE A NIVEAU D'OUVRAGE | | | | |
| 143 | Mise à niveau de bouche à clé | U | 21 | | - |
| | Montant HT | | | | - |
| | TVA 20% | | | | - |
| | Montant TTC | | | | - |